

Техническое задание

По объекту: «Реконструкция объекта незавершенного строительства под многофункциональный комплекс по адресу г. Псков, Ольгинская набережная, д5-А

Теплоснабжение

Реконструкция существующей подземной теплотрассы с увеличением диаметра трубопроводов до 2dy159x4.5 (прокладка в непроходных каналах) и установкой запорной арматуры шарового типа. Устройство теплотрассы 2dy133x4,0(прокладка в непроходных каналах). В месте точки подключения монтаж тепловой камеры ТК1 с устройством запорной арматуры шарового типа и водо- и воздухопускной арматуры. Демонтаж существующего участка тепловой сети от ТК 12-3-2 до точки подключения. Установка подвижных скользящих и неподвижных опор. Трубопроводы теплоснабжения стальные электросварные в пенополиуретановой теплоизоляции и полиэтиленовой оболочке. На вводе теплотрассы в здание вставки из негорючих материалов длиной 3 метра. Устройство сбросных колодцев СК1 и СК2. Все работы проводить в соответствии с проектом из материалов подрядчика.

1	Прокладка стальных электросварных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана д.159x4,5	81м
2	Прокладка стальных электросварных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана д.133x4,0	106м
3	Прокладка стальных трубопроводов д.89x3,5	3м
4	Прокладка стальных трубопроводов д.57x3,5	4м
5	Прокладка труб стальных электросварных д.133x4,0	7м
6	Прокладка труб стальных электросварных д.57x3,5	4м
7	Прокладка труб стальных электросварных д.48x3,0	4м
8	Прокладка труб стальных электросварных д.38x3,0	2м
9	Прокладка асбестоцементной трубы д.118x9,0	3м
10	Установка отводов 90 в пенополиуретане д.133x4,0	5шт
11	Установка отводов 135 в пенополиуретане д.133x4,0	2шт
12	Установка неподвижных опор д.150	2шт
13	Установка неподвижных опор д.133	3шт
14	Установка неподвижных опор д.89	2шт
15	Установка скользящих опор д.150	10шт
16	Установка скользящих опор д.125	2шт
17	Установка сильфонных компенсаторов д.150	2шт
18	Установка кранов шаровых стальных д.150	2шт
19	Установка кранов шаровых стальных д.125	2шт
20	Установка кранов шаровых стальных д.80	2шт
21	Установка кранов водопускных д.40	4шт
22	Установка кранов водопускных д.32	2шт
23	Установка кранов воздухопускных д.32	1шт
24	Изоляция трубопроводов теплоизоляционными материалами	0,2м3
25	Устройство сборных ж/б непроходных каналов 900x460 для 2-х труб д.159x4,5	40м
26	Устройство сборных ж/б непроходных каналов 900x460 для 2-х труб д.133x4,0	57м
27	Установка опорной подушки для скользящей опоры д.150	10шт
28	Установка опорной подушки для скользящей опоры д.125	14шт
29	Устройство проектируемой тепловой камеры ТК1	1шт
30	Устройство проектируемой тепловой камеры ТК2	1шт
31	Устройство сбросного колодца СК1	1шт
32	Устройство сбросного колодца СК2	1шт