

## Техническое задание

По объекту : Ольгинская набережная, д.5А в г. Пскове

### Отделочные работы Блок Б (штукатурка)

№ п / п	Наименование работ	П р и м
<b>Потолок подвала Камеры хранения S=293+38+31,8+252,4=615,2м<sup>2</sup></b> ✓		
1	Затирка швов и неровностей потолков	
<b>Потолок подвала Технические помещения S=8+37.8+16.6+10.2=72.6м<sup>2</sup></b> ✓		
1	Затирка швов и неровностей потолков	
<b>Стены подвала Камеры хранения S=1310+73,6+60,5+751=2195,1м<sup>2</sup></b> ✗		
1	Высококачественная известково-цементная штукатурка стен	
<b>Стены повала Технического помещения S=29.5+90.4+44.7+33.8=198.4м<sup>2</sup></b> ✗		
1	Высококачественная известково-цементная штукатурка стен	
2	Высококачественная известково-цементная штукатурка дверных и оконных откосов 9,72+8,13=17,85м <sup>2</sup>	
<b>Потолок 1 этажа</b>		
S=13,52+11,74+3,25+2,8+15,3+9,1+4,0+2,9+27,8+3,32+2,6+(16,48+11,87+3,42+2,6)*4+29,3+4,0+2,64+18,35+9,36+4,2+4,7+13,9+14+7,7+2,6+(18,42+14,0+3,32+2,6)*3+33,95+5,83+2,8+25,25+30,40+10,8+5,7+(35,52+32,42+15,7+5,31)*2+40,3+2,2+36+2,2+9,94+4+15,47)=862,62м <sup>2</sup> ✓		
1	Затирка швов и неровностей потолков	
<b>Стены 1 этажа</b>		
S=41.5+40.3+14.9+17.6+44.4+33.6+14.6+18.2+58.7+14.8+17.1+(44.4+33.6+15.2+17.3)*4+56.5+15.4+17.3+40.3+28.3+14+32.1+38.7+37.6+33+17.3+(48+37.6+15.2+17.3)*3+85+19.3+17.6+53.8+81.4+32.1+35.7+(50.4+83.8+32.5+34.4)*2+69+36+58+36+30.1)=2398.7м <sup>2</sup> ✗		
1	Высококачественная известково-цементная штукатурка стен	
<b>Откосы 1 этажа дверные и оконные 53,29+65,61=118,9м<sup>2</sup></b> ✗		
1	Высококачественная известково-цементная штукатурка откосов	
<b>Стены коридоров 1 этажа S=260+31.5 +48,5=340м<sup>2</sup></b> ✗		
2	Высококачественная известково-цементная штукатурка стен	
<b>Стены лестничной клетки с 1 этажа на всю высоту S=850м<sup>2</sup></b> ✗		
2	Высококачественная известково-цементная штукатурка стен	
<b>Потолок 2.3.4.5 этажей</b>		
S=15,3+9,1+4,0+2,6+15,3+9,1+4,0+2,9+27,27+3,42+2,65+27,8+3,32+2,6+(16,48+11,87+3,42+2,6)*3+(17,66+11,05+3,95+2,6)*2+29,3+4,0+2,64+14,8+11,4+5,9+3,9+(18,42+14,0+3,42+2,6)*4+18,35+9,36+4,2+4,7+33,95+5,83+2,8+28,12+8,2+8,63+4,1+29,7+12,5+7,1+2,7+39,17+6,1+6,18+66,62+16,6+5,32+67,94+15,7+5,32=937,88*4=3751,52м <sup>2</sup> ✓		
1	Затирка швов и неровностей потолка	
<b>Стены 2,3,4,5 этажей S=</b>		
44.4+33.6+14.6+17.3+44.4+33.6+14.6+18.2+58.7+15.0+17.3+58.7+14.8+17.1+(44.4+33.6+15.23+17.3)*3+(49.1+33.0+14.8+17.3)*2+56.5+15.4+17.3+38.2+34.3+20.6+21.6+(48.0+37.6+15.2+17.3)*4+40.3+28.3+14.0+32.1+85.0+19.3+17.6+74.1+27.2+30.6+25.8+78.8+35.4+27.5+17.3+88.8+		

	$13.4+37.0+159+42.7+34.4+132.8+35.6+34.4=2769.99*4=11079.96\text{м}^2$ ✓	
1	Высококачественная известково-цементная штукатурка стен	
	<b>Откосы 2,3,4,5,этажей дверные и оконные</b> $(35,2+133,17)*4=673,48\text{м}^2$ ✓	
<b>Стены 2,3,4,5 этажей коридоры S=348*4=1392м<sup>2</sup></b> ✓		
2	Высококачественная известково-цементная штукатурка стен	
	<b>Потолок 6 и 7 этажа</b>	
	$S=27.27+3.42+2.64+27.8+3.32+2.6+17.66+11.05+3.95+2.6+29.3+4.0+2.64+14.8+11.4+5.9+3.9+17.51+11.01+4.0+2.6+18.4+11.7+4.0+3.0+(18.42+14.0+3.42+2.6)*4+24.81+15.0+5.9+2.8+40.23+17.79+10.2+51.17+10.13+6.18+37.13+14.25+12.42+4.6+66.62+16.6+5.32+67.94+15.7+5.32+(73.36+19.8+4.6)*4+45.6=1266.98\text{м}^2$ ✓	
1	Затирка швов и неровностей потолка	
	<b>Стены 6 и 7 этажа</b>	
	$S=58.7+15.0+17.3+58.7+14.8+17.1+49.1+33.0+14.8+17.3+56.5+15.4+17.3+38.2+34.3+20.6+21.6+(48.0+37.6+15.2+17.3)*4+96.8+83.9+39.2+123.8+34+40.3+159+42.7+34.4+132.8+35.6+34.4+(179.2+68.4+32)*4=2947.4\text{м}^2$ ✓	
1	Высококачественная известково-цементная штукатурка стен	
	<b>Откосы 6 и 7 этажа дверные и оконные</b> $20,2+16,16+140,06+18,26=194,68\text{м}^2$ ✓	
1	Высококачественная известково-цементная штукатурка	
	<b>Стены 6 и 7 этажа коридоры S=348м<sup>2</sup></b> ✓	
2	Высококачественная известково-цементная штукатурка стен	