

Техническое задание

на проведение конкурса по выполнению работ отопления здания 127-и квартирного жилого дома № 83, в городе Луга, по проспекту Кирова, Ленинградской области.

1. Выполнить работы по устройству систем отопления и вентиляции здания, в соответствии с рабочей документацией,
2. Выполнить работы по устройству УУТЭ, ИТП № 1, ИТП № 2, коллектора № 1, коллектора № 2, с теплоизоляцией, антикоррозийным покрытием и установкой оборудования КиПП, в соответствии с рабочей документацией,
3. Выполнить установку гильз для прохода труб отопления и вентиляции, включая ввода труб отопления теплосети в здание с устройством их герметизации, в соответствии с рабочей документацией,
4. Выполнить устройство вентиляционных коробов с установкой дефлекторов, в соответствии с рабочей документацией,
5. Выполнить монтаж приточных клапанов инфильтрации воздуха КИВ-125, вентиляционных решёток и вентиляторов Vents МК со шнуровым выключателем, в соответствии с рабочей документацией,
6. Установить датчики поквартирного учёта тепла, распределитель тепла с монтажным комплектом «Допримо 3 Радио», **Радиоконцентратор для автоматического сбора данных «Мемоник 3 Радио»**, в соответствии с рабочей документацией.

Техническое задание

на проведение конкурса по выполнению работ водоснабжение, водоотведение, водостока, здания 127-и квартирного жилого дома № 83, в городе Луга, по проспекту Кирова, Ленинградской области.

1. Выполнить работы по устройству систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, бытовой канализации, водостоков здания, в соответствии с рабочей документацией,
2. Выполнить работы по устройству водомерного узла, насосной станции повышения давления, магистральным трубопроводам, с теплоизоляцией, антикоррозийным покрытием и установкой оборудования КиПП, в соответствии с рабочей документацией,
3. Выполнить установку гильз для прохода труб водоснабжения, с устройством их герметизации, в соответствии с рабочей документацией,
4. Выполнить установку приборов учёта холодной и горячей воды, полотенцесушителей, в соответствии с рабочей документацией,

5. Выполнить первичное пожаротушение, в соответствии с рабочей документацией,
 6. Санитарно-техническое оборудование, кроме полотенцесушителей не монтировать, в соответствии с рабочей документацией.
 7. Работы выполняются в соответствии с договором и сметой.
- 18 июня 2018 года.

Додонов Н.М.

СОГЛАСОВАНО:



* тендерные и отчисления
и вознаграждение и надбавка
к смете

