

Техническое задание

на выполнение работ по устройству отмостки и подпорной стенки
30-ти квартирного жилого дома № 37, по улице Орловская в городе Великий
Новгород.

Отмостка.

1. Разработка грунта первой группы вручную (ширина 2 метра) – 54,7м³
2. Устройство тепло и звукоизоляции сплошной из плит и матов «Пеноплекс
Фундамент» - 254,5м² или 26,21м³
3. Устройство подстилающих слоёв бетонных – 29,27 м³
4. Установка мелких конструкций – 50 штук.

Подпорная стенка.

1. Разработка грунта второй группы вручную – 56м³
2. Устройство щебёночного основания под фундаменты – 42,81м³
3. Устройство подпорной стены железобетонной (армированная) - 58м³
4. Установка закладных деталей – 84,7 килограмма.

Сроки выполнения работ – два месяца после заключения договора, но не позднее 01 октября 2018 года

Аванс - желательнo не предусматривать

Расчёт – деньгами (в связи с небольшим объёмом работ) после выполнения работ.

Наличие СРО (регистрация в реестре) – предоставить копию.

14 июля 2018 года.

 Додонов Н.М.