

## Техническое задание

**По объекту: г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, д.19 ТРК «Акваполис»**

Ведомость объёмов работ и материалов

ФЕР26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3	14,826
ФССЦ-12.2.04.08-0035	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой, марка: "Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 40 мм	м3	16,01
ФЕР46-03-014-45	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.	2
ФЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т	1,452
ФССЦ-08.3.08.02-0082	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40x40 мм	т	1,452
ФЕР09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт.	2
ФССЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	8
ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,944
ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,944
ФЕР26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов $799,75 = 824,45 - 0,23 \times 30,00 - 0,0126 \times 1\ 412,50$	100 м2	12,355
ФССЦ-12.1.02.10-0089	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм	м2	1421
ФССЦ-09.2.02.02-0012	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3x32 мм	м	600

Гл. инженер ООО «Космос»



Кисенко В.В.