

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По объекту: «30-ти квартирный жилой дом №37 по ул. Орловская, г. Великий Новгород», на устройство наружного газопровода.

Данным техническим заданием предусматривается строительство газопровода из стальных и полиэтиленовых труб. Соединение полиэтиленовых труб между собой выполняется при помощи деталей с закладными нагревателями. В траншее газопровод из полиэтиленовых труб для компенсации температурных удлинений укладывается змейкой в горизонтальной плоскости на глубине не менее 1.3 метра до верха трубы на песчаную подушку толщиной 10см. Соединения стального газопровода с полиэтиленовым производится переходником неразъемным усиленного типа. Защита стального газопровода от коррозии выполняется изоляцией липкими лентами.

Подрядчик самостоятельно разрабатывает ведомость на материалы и элементы газопроводов по фасаду.

Все работы должны проводиться в соответствии с проектом.

По окончании производства работ предоставить Заказчику исполнительную документацию.

Сроки выполнения работ – до 01 марта 2019 года

Аванс - желательно не предусматривать

Расчёт – деньгами и квартирами после выполнения работ. Проставить процентное соотношение.

Наличие СРО (регистрация в реестре) – предоставить копию.

Приложение: Проект, Спецификация на стальной газопровод

17 октября 2018 года.

Додонов Н.М.