

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией 4-го типа в торговом комплексе «Максимум» по адресу г. Псков, Октябрьский проспект, д.54

№п/п	Наименование работ	Наименование оборудования	Ед. измерения	Кол-во
1	Произвести монтаж контроллер двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ (НВП Болид)	шт.	4
2	Произвести монтаж контрольно-пусковой блок	С2000-КПБ (НВП Болид)	шт.	2
3	Произвести монтаж источник вторичного электропитания	РИП-24 исп. 56 (НВП Болид)	шт.	2
4	Произвести монтаж блок индикации	С2000-БИ (НВП Болид)	шт.	2
5	Произвести монтаж блок защитный коммутационный	БЗК исп.2 (НВП Болид)	шт.	2
6	Произвести монтаж извещатель пожарный дымовой	ДИП-34А-03 (НВП Болид)	шт.	299
7	Произвести монтаж извещатель пожарный ручной адресный	ИПР 513-3АМ (НВП Болид)	шт.	27
8	Произвести монтаж блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ (НВП Болид)	шт.	20
9	Произвести монтаж прибор управления	Тромбон-ПУ-М-16 ООО «СОУЭ Тромбон»	шт.	1
10	Произвести монтаж усилитель мощности	Тромбон-УМ4-240 ООО «СОУЭ Тромбон»	шт.	1
11	Произвести монтаж усилитель мощности	Тромбон-УМ4-360 ООО «СОУЭ Тромбон»	шт.	1
12	Произвести монтаж блок резервного питания и коммутации	Тромбон-БП-21 ООО «СОУЭ Тромбон»	шт.	3
13	Произвести монтаж приставка информационная	Тромбон-ИП ООО «СОУЭ Тромбон»	шт.	1
14	Произвести монтаж блок селектора	Тромбон-БС-16 ООО «СОУЭ Тромбон»	шт.	2
15	Произвести монтаж микрофон настольный	ДМ-7РТ ООО «СОУЭ Тромбон»	шт.	1
16	Произвести монтаж стойка 19д. 24U	СО-224-8 ООО «СОУЭ Тромбон»	шт.	1
17	Произвести монтаж Оповещатель пожарный речевой, настенный, 1 Вт.	Глагол-Н1-1 ООО «СОУЭ Тромбон»	шт.	51
18	Произвести монтаж Оповещатель пожарный речевой, настенный, 3 Вт.	Глагол-Н2-3 ООО «СОУЭ Тромбон»	шт.	67
19	Произвести монтаж Оповещатель пожарный речевой, настенный, 5 Вт.	Глагол-Н2-5 ООО «СОУЭ Тромбон»	шт.	69

20	Произвести монтаж Оповещатель пожарный речевой, настенный, 10 Вт.	Глагол-Н2-10 ООО «СОУЭ Тромбон»	шт.	16
21	Произвести монтаж вызывная панель	Тромбон-ВП ООО «СОУЭ Тромбон»	шт.	10
22	Произвести монтаж комплект кабелей	ООО «СОУЭ Тромбон»	Комп.	3
23	Произвести монтаж оповещатель охранно-пожарный световой (табло)	Молния-24 «Выход» Арсенал	шт.	36
24	Произвести монтаж оповещатель охранно-пожарный световой (табло)	Молния-24 «Стрелка» Арсенал	шт.	21
25	Произвести монтаж блок сигнально-пусковой	С20002-СП1 исп.1 НВП Болид	шт.	2
26	Произвести монтаж труба «ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-К2Д 70/25*25	Спецкабель	м	400
27	Произвести монтаж труба «ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20	Спецкабель	м	5500
28	Произвести монтаж труба «ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ25	Спецкабель	м	9600
29	Произвести монтаж кабель КПСЭнг(А)-FRHL 1x2x0,75	Спецкабель	м	4300
30	Произвести монтаж кабель СПЕЦЛАН UTP -5нг(А)- FRHL 2x2x0,52	Спецкабель	м	300
31	Произвести монтаж кабель КПСЭнг(А)-FRHL 1x2x1	Спецкабель	м	1600
32	Произвести монтаж кабель КПСЭнг(А)-FRHL 1x2x1,5	Спецкабель	м	7000
33	Произвести монтаж кабель КПСЭнг(А)-FRHL 2x2x1,5	Спецкабель	м	2500
34	Произвести монтаж кабель КунРс Внг(А)- FRHL 3x2,5	Спецкабель	м	100
35	Произвести монтаж аккумулятор герметичный свинцово-кислотный	12 В 40 Ач	шт.	2
36	Произвести монтаж аккумулятор герметичный свинцово-кислотный	12 В 26 Ач	шт.	2
37	Произвести монтаж труба стальная Ду=25 мм		м	20
38	Герметик противопожарный		шт	5

Работы выполнять в соответствии с проектом, разработанным ООО «АйТи-Техно»
Шифр 21-VI/XVIII-ОПС

гл. инженер ООО «Космос»



Кисенко В.В.