

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Монтаж системы видеонаблюдения на заднем дворе ТРК «Акваполис»

1. Произвести монтаж и наладку видеорегистратора «TRASSIR DuoStation AF 16» с сохранением информации не менее 30 дней постоянной записи с возможностью управления с рабочего места дежурного администратора (10 метров).
2. Монтаж 2 (двух) уличных IP-камер ActiveCam AC-D2111 IR3.
3. Монтаж 3 (трёх) уличных IP-камер ActiveCam AC-D2123 IR3.
4. Монтаж 2 (двух) уличных IP-камер ActiveCam AC-D2113 IR3.
5. Произвести монтаж PoE-коммутатора TRASSIR TR-NS1010-96-8 – 1 шт.
6. Произвести монтаж PoE-коммутатора TRASSIR TR-NS1010-96-4 – 1 шт.
7. Произвести монтаж PoE удлинитель OSNOVO E-PoE/1 10M/100M.
8. Установить шкаф телекоммуникационный настенный.
9. На рабочем месте дежурного администратора установить монитор с диагональю не менее 28 дюймов.
10. Для прокладки линий связи использовать кабель UTP CAT 6e.
11. Предусмотреть электроснабжение коммутаторов (отдельная кабельная линия).
12. Выполнить перенос 1 (одной) видеокамеры (уточнить у заказчика по месту).
13. Произвести пуско-наладочные работы.
14. Предоставить исполнительную документацию, акты, паспорта, сертификаты на используемые материалы и оборудования.
15. План размещения видеокамер прилагается.
16. Для улучшения угла обзора при необходимости использовать самостоятельно изготовленные (приобретенные) кронштейны.
17. Предусмотреть удаленный доступ к архиву к просмотру данных видеокамеры, перенесенной в помещение операторов видеонаблюдения. При условии подключения заказчиком интернет-линии к серверу.

Гл. инженер ООО «Космос»
т.м. 8-911-364-07-83



Кисенко В.В.